

# Facadespecifikation

v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Nr.	Delopgave	Besluttet specifikation fra byggegruppen	JBS_Tilbud	Inkl Moms	Bemærkning
F01	Indgangsparti (døre/vinduer)	<p>Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/aluminium konstruktion, hvidt.</p> <p>Uw ca. 0.8 (3-lags lavenergi for glaspartier), dog kun 2-lags i dørene (Uw ca. 1.1)</p> <p>Monteres med dørpumpe.</p> <p>Uden dørtrin (eller forsænket?)</p> <p>21.10.: Afventer igangsætning pga. manglende afklaring om døren må åbne indad.</p> <p>28.10.: Dør og sidepartier udstyres med sikkerhedsglas.</p>	31882	39.853	Ok at der er dørtrin; skjules formentlig af måtter på inder- og yderside
F02	Indgang: vægge/loft	<p>Vægge erstatter nuværende udstillingsvinduer. Opbygges med mest mulig isolering og filttes i samme farve som facaden. Strømuftag i højde 180cm over næstøverste trin i væg på begge sider.</p> <p>Loft: glat, med 9 indbygningsspots (LED-type), samme farve som facade.</p> <p>21.10.: loftet hæves så meget som muligt op mod eksisterende stukloft</p>	24000	30.000	
F03	Indgang: rækværk	Galvaniseret rækværk (haves) skal monteres i hver side.	1000	1.250	
F04	Udstillingskabe	I siderne ved 1. trin skal der i hver side hænge et vitrineskab A3 format			-

F05	Ændre vindueshuller	<p>Nuværende 4 vindueshuller ændres, så overkant flugter med overkant i indgangsportal. Afstives med jernprofiler. Højden af vindueshullerne er ca. 1925 mm. Kanter mures/pudses udvendigt og indvendigt.</p> <p>Se tegning Facade_9-001_Facade</p> <p>29.9.: Nuværende gesimser repareres. Muren over og under vinduerne trækkes ½ sten tilbage for at fremhæve "søjlerne" på hver side af vinduerne. I sokkelhøjde afsluttes den tilbagetrukne mur med en skråtstillet sort granitplade (eller sorte fliser) med drypkant (se billede til højre)</p>	35000	43.750	Overslagspris - kan først låses når facadepladerne er nedtaget.
F06	Ændre dørhul ved café	<p>Nuværende dørhul mures op/isoleres, forberedes til indvendig gipsvæg.</p> <p>29.9.: Facadevæggen i dørhullet trækkes ½ sten tilbage, så åbningen stadig er synlig i samme højde, som vinduerne til begge sider.</p> <p>Nederste del af dørhul mures så det flugter med facaden (kun soklen), overgang sokkel/mur på samme måde som under vinduerne.</p>	6000	7.500	
F07	Vinduer monteres	<p>Størrelse: ca. 2280 mm bred (café) og 2180 mm bred (kontor), 1900 mm høj (dvs. ca. 40cm over indvendigt gulv i café). Udføres med 2 stk. ca. 42 mm lodret post (eller energisprosse), fast karm.</p> <p>Uw ca. 0.8 for vinduet (3-lags lavenergi)</p> <p>Se tegninger Facade_9-003_Vinduesdetalje_Kontor og Facade_9-002_Vinduesdetalje_Café.</p> <p>Udføres i træ med alu klimaskærm udvendig. Se detailtegning.</p> <p>Monteres så overkant flugter med åbning i portal.</p> <p>23.10.: Sålæk udføres i zink med drypkant.</p>	24500	30.625	

F08	Kontordør	Hvidmalet trædør (med "diskret rille"), bredde 1040 mm, højde 2180 mm med brevsprække. (29.9.: Væg mures op over døren, isoleres indvendigt og forberedes til gipsvæg. Væg over døren mures og trækkes ½ sten tilbage, forberedes til indvendig gipsvæg.) Ringeklokke monteres på karm eller i væggen i dørhullet. Nuværende trappetrin bibeholdes. 27.10.: Højde ændret til 2230mm, riller med 8" afstand. Alu sparkeplade forneden.	17100	21.375	Heri er inkl. arbejds løn for F07
F09	Fjerne facadeplader	Vi nedtager selv den nuværende beklædning.		-	
F10	Facadevæg - højde	Facadehøjden bibeholdes uændret. Portal-murkronen inddækkes med Zink ca. 120 mm fra top.	5000	6.250	ca. pris - afhænger af murens tilstand
F11	Filtsning af facade	Facadeoverflade forberedes til filtsning (evt. fugeskader og andet udbedres). 29.9.: Filtses og males med Silikatmaling (farve som Weber colour - Beige <a href="http://www.weber.dk/uploads/media/Afsnit-5-overfladebehandling-pudsning_02.pdf">http://www.weber.dk/uploads/media/Afsnit-5-overfladebehandling-pudsning_02.pdf</a> Side 22 ) Farver overvejes til foråret	35000	43.750	ca. pris - afhænger af murens tilstand
F12	Sokkel	Sokkel 40cm. Fortsæt samme højde ind i indgangsparti. i farven Anthrazit <a href="http://www.weber.dk/uploads/media/Afsnit-5-overfladebehandling-pudsning_02.pdf">http://www.weber.dk/uploads/media/Afsnit-5-overfladebehandling-pudsning_02.pdf</a> Side 22	0	-	Pris samlet for F11/F12
F13	Flagstænger	Gl. flagstænger monteres som før.		-	
F14	Tagrender/nedløbsrør	Udvendig zinktagrende, kvart-cirkel, ca. 18cm høje, nedløb som i dag (zink) Rhein-zink 333/100 (højde 117mm), nedløbsrør Ø=100mm <a href="http://dk.rhein-zink.de/media/Maalskitser_RHEINZINK_tagrender.pdf">http://dk.rhein-zink.de/media/Maalskitser_RHEINZINK_tagrender.pdf</a>	8500	10.625	
				-	





