

Køkken-specifikation

v. 4.2, 2011-10-30 MAB

Nr.	Delopgave	Besluttet specifikation fra byggegruppen	JBS_Tilbud	Inkl Moms	Kommentar
K1/K6	Ydervæg-isolering	Gavl/væg/vestvæg isoleres 200 mm, 30.10. -, dobbelt lag gips (vådrum) -enkelt lag 15mm Fermacell	12000	15000	
K2	Vægge spartles	Alle invendige vægge spartles så de er klar til montering af glasfilt.		0	
K3	Nedrivning	Nedrivning af eksisterende forhold. Vægge, lofter samt gulve. (udføres som egenarbejde)		0	
K4	Skillevæg menighedssal	Der etableres ny skillevæg m. stålregler, side mod køkken udføres som vådrum, side mod menighedssal dobbelt gips. Termoruder øverst, højde 40cm, bredde ca. 100cm, 2 stk. 30.10.: Væggen beklædes med enkelt lag 15mm Fermacell	19500	24375	
K7	Buffet	Åbning mellem køkken og cafe, skydedør, åbnes lodret. Det skal sikres at den laves så lydtæt som mulig	1500	1875	
K8a	Gulv	Isolering 300 mm flamingo, støbt betondæk. 21.10.: Kloak/vand/el føres i gulvet efter aftale med VVS/elektriker 23.10. Slinger til gulvvarme lægges	10000	12500 fra Dorete)	2.11.: Gulvafløb skal genovervejes (se mail
K8	Gulvbelægning	Etablering af nyt gulv. Gulvet udføres som fuldlimet 3,5 mm. Skridsikkert vinyl, fuldsvejst (farve aftales med bygherren). Føres 100mm op af væg, uden montering af fodpanel	12300	15375	

K9	Loftsbeklædning	21.10.:Løfter renses, spartles, klar til glasfilt Forskalling monteres direkte på eksisterende pudset loft og hvide Troldekt Ultra Fin plader monteres (magen til dem i Café) 2.11.: Troldekt er ikke tilladt - vi overvejer alternativer.			0
K9	Eludtag	Eludtag etableres som vist på el-tegningen i lofter og vægge. Kabler føres evt. under gulvet, som det er mest hensigtsmæssigt (aftales med elektriker). (er en del af el-entreprisen, hvor det prismæssigt er inkluderet)			0
K11	Afløb	Etableres afløb i væg til dobbelt vask (inkl. I VVS)			0
K12	Afløb	Etableres afløb i væg til opvaskemaskine (inkl. I VVS)			0
K13	Afløb	Etableres afløb i væg til enkelt vask (inkl. I VVS)			0
K14	Radiator	Eksisterende bevares, afrenses og males (egenarbejde) 30.10. Erstatte af gulvvarme			0
ID1	Dørhul til menighedssal	90cm hvid dør, uden glas, matchende resterende døre, dørgræb i metal, uden dørtrin.			0
V7	Vindue	120cm, Vindue skiftes, Fast karm i højre side, gående ramme i venstre (åbner udad) m. 3-lags klart glas. Højde af vindueshullets bund tilpasses til indvendig arbejdsbord-højde (ca. 91cm), så bordpladen fungerer som vinduesplade 30.10. alternativ pris på Kip-dreje vindue Nation med 3-lags klart glas, venstre indad ønskes.	8000	10000	