

## Kontor-beskrivelse

v. 2.1.1, 2011-11-10 MAB

Nr.	Delopgave	Besluttet specifikation fra byggegruppen	Kommentar	Udvalgsnoter
A0	<b>Arbejdsrum:</b>			
A01	Gulv-isolering	300mm Styrolit, 10cm beton med indlagt gulvvarme		
A02	Gulvbelægning	Samme som præstens kontor		Overvej kabelkanaler i stedet for fodpaneler
A03	Trappe/belægning	Massiv trætrappe i lyst træ, lakeret		God belysning ved trappen!
A04	Loftisolering	Nedhængt skelet med 300mm isolering (underkant skelet skal flugte med underkant af limtræsbjælken)		
A05	Loft	Troldtekt plader (magen til café)		
A06	Isolering facade	200mm isolering, enkelt lag 15mm Fermacell. Vinduesplade i laminat		
A07	Spartling/Filt/Maling	Alle vægge spartles/glasfilt sættes op (maler) Vi maler selv.		
A08	Belysning	samme stil lamper som i menighedssal samt arbejdsbelysning ved arbejdsbord	(vi køber selv)	
D0	<b>Depotrum</b>			
D01	Gulv-isolering	400mm Styrolit, 10cm beton (ingen gulvvarme)		
D02	Gulvbelægning	Samme som præstens kontor		
D03	Loftisolering	Nedhængt skelet med 300mm isolering		
D04	Loft	Troldtekt plader (magen til café)		
D05	Spartling/Filt/Maling	Alle vægge spartles/glasfilt sættes op (maler) Vi maler selv.		
D06	Vægge	Mod kontor: gasbeton; mod gang: 15mm enkelt lag Fermacell (lomme til skydedør)		
D07	Udslagsvask	Monteres i hjørne		

D08	Skydedør SD3	Glat hvid dør, ca. 90cm, skal køre ind i væggen.		
D10	Belysning: simpelt lysstofrør			
P0	<b>Præstens kontor:</b>			
P01	Gulv-isolering	300mm Styrolit, 10cm beton med indlagt gulvvarme		
P02	Gulvbelægning	Samme kvalitet som i menighedssal og cafe. Evt. i en anden farve (lys)for at vise forskel på områder. Standard fodpanel.		
P03	Væg mod arbejdsrum	Skelet, 50mm isolering, enkelt lag 15mm Fermacell		Intet vindue
P04	Væg spartles/filt	(malertilbud) Vi maler selv efterfølgende		varm farve
P05	Loftisolering	Nedhængt skelet med 300mm isolering		
P06	Loft	Troldtekt plader (magen til café)		
P07	Dør til arbejdsrum ID9	Glat hvid dør, 92,6cm uden dørtrin (til kørestol).		
P08	Isolering facade	200mm isolering, enkelt lag 15mm Fermacell. Vinduesplade i laminat		
P09	Belysning	2 udtag til loftslamper (ej lysstofrør men mere hyggeligt)		
P10	Spartling/Filt/Maling	Alle vægge spartles/glasfilt sættes op (maler) Vi maler selv.		
PT0	<b>Personalet toilet</b>			
PT01	Vægge	Gasbeton 100mm Ved toiletkummer monteres 15mm enkelt Fermacell væg på stativet med cisternen. Ovenpå monteres grå laminatplade (aftageligt)		
PT02	Loftisolering	Nedhængt skelet med 400mm isolering, underkant færdigt loft i ca. 2,35 højde		
PT03	Loft	Troldtekt plader (magen til café)		

PT04	Gulv-isolering	300mm Styrolit, 10cm beton med indlagt gulvvarme		
PT05	Gulvbelægning	Samme som præstens kontor		
PT06	Belysning	Infrarød-styring til tænding, forsinket slukning (f.eks. 2 minutter) Halogenspots - antal afklares med elektriker	Elektriker.	
PT07	Døre ID8 / ID10	Glat hvid, M8 (72,6cm)		
PT08	Håndvask	Montage af skab med håndvask (ca. 40x26cm) monteres (vi køber/leverer skab/håndvask)		Øvrige indretning som andre toiletter (spejl/papir/mm.)
PT09	Toiletkummer	Væghængt Gustavsberg 5530 Nautic (ca. 750,-), monteret på Geberik Duofix, højde 82cm (ca. 1800,-) med store knapper (Artline hvid) og toiletsæde 9M25 (ca. 375,-) (vi køber/leverer selv)  Handicaptollet: monteres med bøjler		