

# Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse

v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Nr.	Delopgave	Besluttet specifikation fra byggegruppen	Kommentar	Bemærkninger/argumenter/noter
BR01	Skillevæg til lille depot	Skillevæg i enkelt lag 15mm Fermacell/50mm isolering.		Vi foreslår at rummet indrettes som et egentligt legerum. Med et par sofaer til de voksne i enderne, samt et børnebord med stole og nogle puder i rummet. At rummet ud mod menighedssalen indrettes med et dørhul (uden dør) i børnestørrelse, ca.130 samt et vindue på hver side ligeledes i børne højde. "dametoiletet": dør bibeholdes. Skillevæg ind mod børnerum ca. 40cm bredere end nuværende væg.
BR02	Vindue V6	Tophængt vindue (hul ca. 132x118cm) i træ/alu, 3-lags energiglas med u-værdi på ca. 0,8.	Vindue fra baggården kan IKKE benyttes - det er for stort	3
BR02	Væg med baggård	Ydervæg isoleres 200mm, enkelt lag 15mm Fermacell		
BR03	Gulv: isoleres/gulvvarme	300mm styrolit, 100mm beton med gulvvarme, monteres på afrettet grus (både børnerum og depot)	Vi graver selv ud.	
BR04	Gulvbelægning	Tæppe	(vi indhenter tilbud fra tæppefirma)	
BR05	Væg mod nabo	Ydervæg isoleres 200mm, enkelt lag 15mm Fermacell	(pris fra maler) Vi fylder/maler selv med høj glans maling, ev.t med børnevenlige dekorationer	
BR06	Loft	Troldtekt plader, Ultrafin hvid (inkl. depotrum)		Rockfon-plader
G01	Gulv i garderobe	Samme som i café (C3)	(bemærk måttens størrelse - der skal ikke være linoleum under måtten.)	

G02	Måtte ved indgang	Måtte over hele bredden ved indgangen, ca. 2m ind i rummet.	(vi køber/monterer selv)	
G03	Væg	Farve: let tonet som nuværende menighedssal. (samme farve i garderobe, café og menighedssal) Glasfilt. Vaskbar overflade (glans 12?)	(indgår i malertilbud)	
G04	Tøjstativer	Fastmonteret på væggen mod toiletterne. Løse stativer mod café-væggen.		
G05	Loft	Rockfon mellem stukken (ligesom i menighedssal -hvis stukken er pæn, ellers Rockfon over hele loftet, monteret direkte på forskalling der skrues fast i loftet)		
G06	Lys	Nedhængte armaturer som i menighedssal, dæmpbare (separat fra menighedssal)	(elektriker)	LED-spots, indbygget i loftet. Antal afklares med elektriker. Ekstra spots ved spejlene
G07	Spejle	Løse spejle med pæn ramme, størrelse 1x2m, samme placering som nu	(vi køber/monterer selv)	
G08	Vindue til præsten (V8)	Vindue bør være der. Bredde ca. 40 cm inkl. ramme, monteres i gulvhøjde i garderobe. Højde som overkant vindue i facaden. Alm. termorude, 2-lag		
G10	Opslagstavler/info-boards	Afventer Beslutning træffes senere		
G11	Dørhul til ID3 (toiletter)	(læg bjælke op)	Vi fjerner selv murstenene i hullet/skærer til i bredden.	
G12	Dør til toiletter (ID3)	(er inkluderet i Bad/Toilet-spec B10)		
M01	Dørhul til ID11 (kontor)	(læg bjælke op)	Vi fjerner selv murstenene i hullet/skærer til i bredden.	

M02	Dør til kontor-afdeling (ID11)	Dør, glat hvid, monteres med standard indfatning Bredde: 92,6 Helst UDEN dørtrin aht. senere brug til kørestol	Tidligere tilbudt som BD30 - det er ikke nødvendigt.	
M03	Dør til baggård (YD2)	Uden vindue. Glat inderside, udvendigt samme stil som døren fra kontor i facaden	Udvendigt etableres halvtag over dør/kældernedgang	
M04	Dør til trappeopgang (ID2)	Fyldningsdør med glas i de 2 øverste segmenter (1 rude) Bredde 82,6cm		
M05	Radiatorer	2 stk eksisterende genbruges, monteres ca. som nu.	VVS-tilbud	
M06	Postkassesystem	Montagepris i eksist. Dørhul fra døren til kaffebaren.		
M07	Loft	Loft: Rockfonplader (hvid/glat)		
M08	Loftmontage	Limes direkte på loft med "passende" afstand til stuk.		
M09	Gulv i menighedssal	Samme som i café (C3)		
M10	Skillevæg til børnerum	Mellem eksisterende vægge ved rundbuen monteres ny skillevæg (skelet, 50mm isolering, enkelt lag 15mm Fermacell). Glaspartier som i køkkenvæg øverst. Udformes med 2 vinduer 40x40cm i ca. 80cm højde (underkant) samt et dørhul (uden dør) ca. 140x60cm.		
M11	Vægge menighedssal		Vi maler selv direkte ovenpå eksist. Maling/puds. Farve ca. som nuværende	
M12	Dør dametoilet (ID12)	Dør udskiftes til ny model (72,6cm) med standard indfatning, glat hvid.		



