

# Ungdomssal/Møderum

v. 2.0, 2011-11-13 MAB

Nr.	Delopgave	Besluttet specifikation fra byggegruppen	Kommentar	Bemærkninger/argumenter/noter
U0	Ungdomsrum			
U01	Loftskelet	Skelet til montering af gips/troldtektplader og til oplægning af isolering. Nedhænges ca. 15cm ved endevæggen og ca. 1m midt i rummet (med hældning). Gøres klar til oplægning af isolering		
U02	Loftisolering	Isolering med 150mm Rockwool ved endevæggen og 400mm midt i rummet	(vi køber/isolerer selv,)	
U03	Loft	15mm Fermacell fra endevæggen og ca. 1,80m, herfra med Troldtekt Ultrafin plader	(udføres af os)	
U04	Ydervægge	Skelet til montering af Fermacell, med plads til 200mm isolering (vægge med vindue dog kun 100mm). Forberedes til ophæng af 3 radiatorer iflg.tegning		
U05	Ydervægge Fermacell	12,5mm Fermacell	vi køber og monterer selv og isolerer	
U06	Skillevæg	Skelet til 50mm isolering monteres, inkl. forberedelse til montering af dørkarm		
U07	Vægbeklædning	50mm Rockwool, enkelt lag 15mm Fermacell	(vi køber/monterer selv)	
U08	Gulv	Tæppe	(vi køber/monterer selv)	
U09	Yderdør			
U10	Dør (trappeopgang)	(samme størrelse som nu), glat hvid trædør		
U11	Dør (i skillevæg)	M9 dør, glat hvid (82,6cm)	(vi køber/monterer selv)	

U12	Spartling/Filt/Maling	Alle vægge spartles/glasfilt sættes op (maler) Vi maler selv.		
U13	Vask/skab	Køkkenskab med vask	(vi køber/monterer selv)	
U14	Belysning	Lysstofrør + alternativ belysning		